

4.1.24

הנדון: גן לאומי מגדל צדק – הנחיות למכרז שבילים ומצפורים שלב ב

רקע:

גן לאומי מגדל צדק שוקם ופותח החל משנת 2008 ע"י רשות הטבע והגנים, בסיוע ובמימון הקרן לשיקום מחצבות, משרד השיכון והבינוי, משרד מורשת ועיריית ראש העין. הגן נפתח לקהל המבקרים הרחב בחודש מרץ 2021. בגן ביקרו עד היום למעלה מ-250,000 מבקרים. במסגרת פיתוח האתר בשלב ב' הקרן לשיקום מחצבות בשיתוף רשות הטבע והגנים מקדמים את פרויקט שבילים ומצפורים שלב ב' בו יבוצעו עבודות עפר ופיתוח והנגשה של שבילי הולכי רגל ואופניים ומצפורי נוף ושיבה לרווחת המבקרים.

להלן הנחיות למכרז:

1. העבודה בגן לאומי קולט קהל בתשלום, ומוכרז מתוקף חוק שמורות טבע וגנים לאומיים.
2. בשטח הגן מתבצעת פעילות של מבקרים בשבילים בהתאם לשילוט והנחיות המוצבים בו. מדובר בשטח רגיש מבחינת ערכי טבע, נוף ומורשת ואתרי עתיקות ויש להקפיד על עבודה זהירה וסדירה.
3. טרם כניסה לעבודה יערך סיור עם פיקוח רט"ג והמזמין לקבלת ההנחיות. בסיום העבודה יתבצע סיור מסירה מסודר. העבודות יבוצעו עפ"י תכנית מאושרת בלבד לביצוע. יש להישמע להוראות הפקח בשטח.
4. העבודה תבוצע בהיתר ובפיקוח רט"ג ונציגי הקרן לשיקום מחצבות. שטח העבודה של פרויקט שבילים ומצפורים יגודר ויתוחם באחריות הקבלן המבצע, לאורך כל שלבי הביצוע, בסיום העבודה תפונה הגדר מהמקום לאלתר.
5. העבודה תבוצע בתחום קווי הדיקור בלבד, שיסומנו מראש עם יתדות וגדר ויתוחזקו ע"י הקבלן המבצע לאורך שלבי העבודה למניעת פגיעה בשטח.
6. על הקבלן המבצע לדאוג לשילוט בטיחות בכול כניסה ויציאה משביל העבודה בצורה בולטת באיסור כניסה למי שאינו מורשה כניסה, ושמדובר בשטח בעבודה עפ"י כל דין.
7. על הקבלן המבצע לתאם את עבודתו מול רשות העתיקות מראש, טרם כניסה לשטח, ועם כול גוף תשתית אחר בהתאם לתנאי היתר הבניה שניתן.
8. במידה ויהיו ערמות חישוף במהלך העבודה יש לקבל את הנחיות הפיקוח מרט"ג לעירום, סידור ושילוט שלהם, למניעת עירוב של חומרים זרים או פסולת בצמוד לתוואי העבודה.
9. בסיום העבודה יפוזר החומר כחלק מהשיקום בצידו תוואי העבודה עפ"י הנחיות התכנית והפיקוח לטובת השיקום הנופי.
9. פינוי עודפי עפר ופסולת יבוצע לאתר מורשה, ככל שיהיו במסגרת העבודה, בהתאם לתיק המכרז. אין לפזרם או להשאירם בשטח הגן הלאומי.
10. במהלך העבודה יבוצעו גם עבודות בתחום נחל שילה לעיצוב מדרון שנפגע מגשמים וכן הסדרת ניקוז מקומי בקטע של כ-100 מטר. העבודה במקום תבצע בתיאום עם רט"ג ורשות ניקוז ובהתאם לתכניות עבודה מאושרות, באחריות הקבלן המבצע.

11. אין לשפוך עודפי אדמה, סלעים או עפר או לקחת משטחי הגן סלעים ואדמה ללא תיאום ואישור בכתב מהפיקוח.
12. שעות פעילות העבודה : קיץ 6:00-18:00 , חורף 6:00-17:00. אין עבודה בלילה. העבודה בימי חול בלבד א'-ה' כולל.
13. טרם הכנסת כלים לשטח יש לבצע שטיפה יסודית למניעת הכנסת מינים פולשים לשטח הגן על ידי שטיפה עם מים של גלגלים, זחלים, כפות עבודה, רמסות הובלה .
14. כניסה לעבודה תבוצע בסיור מסודר והעבודה תבוצע בהתאם להנחיות ובהיתר מטעם רט"ג.
15. פינוי עודפי עפר ופסולת יבוצע לאתר מורשה ככול שיהיו במסגרת העבודה בהתאם לתיק המכרז .
16. שטח מתחם חניון העבודה והכלים יתוחם ויגודר ויוצב בשטח הצמוד למחצבה הדרומית. יש לדאוג לתאם את הצבת התאורה במקום הבטיחותית למניעת זיהום אור.
17. שמירה על הניקיון לאורך כול שלבי העבודה והביצוע. יש לדאוג לפחים תקינים ופנוי. אין להביא בע"ח לשטח החניון, או להלין במקום עובדים מטעם הקבלן.
18. ניקיון ושטיפה של כלי עפר והובלה בכלל יבוצע מחוץ לשטח הגן.

בברכה , אורי קייזר

מנהל גן לאומי מגדל צדק, מרחב שרון,

מחוז מרכז רשות הטבע והגנים